

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 20+370 ÷ 20+603

Lp.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY ZIEMNE							
1	D.04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	111,84		
Razem roboty ziemne							
PODBUDOWA							
2	D.04.02.01	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	279,6		
3	D.04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, gr. 15 cm (chodnik)	m ²	279,6		
Razem podbudowa							
CHODNIK I KRAWEŻNIKI							
4	D.08.01.01	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m	233		
5	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	236		
6	D.08.02.02	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	279,6		
7	D.06.01.01	KNNR 1 0512-01	Umocnienie skarp rowu płytami EKO o wymiarach 40x60 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm	m ²	27		
8	D.08.05.01	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy klinkieru na płask	m	233		
9	D.08.05.01	KNNR 6 0607-08	Ścieki uliczne z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej – dodatek za dalszy 1 rząd klinkieru na rąb	m	233		
Razem chodnik i krawężniki							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							

Słownie:

Wartość netto: zł.

Podatek VAT..... zł.

Wartość brutto:..... zł.

Podpis/y

(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu)

Pieczętka imienna i firmowa