

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka –
Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 20+370 ÷ 20+603

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J.m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY ZIEMNE						
1	D.04.01.01	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładcowymi	m ³	233 m x 1,2 m x 0,4m	111,84
PODBUDOWA						
2	D.04.02.01	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	233 m x 1,2 m	279,6
3	D.04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, gr. 15 cm (chodnik)	m ²	233 m x 1,2 m	279,6
NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI						
4	D.08.01.01	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m	-	233
5	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	-	236
6	D.08.02.02	KNNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	233 m x 1,2 m	279,6
7	D.06.01.01	KNNR 1 0512-01	Umocnienie skarp rowu płytami EKO o wymiarach 40x60 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm	m ²	45 m x 0,6 m	27
8	D.08.05.01	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy klinkieru na płask	m	-	233
9	D.08.05.01	KNNR 6 0607-08	Ścieki uliczne z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej – dodatek za dalszy 1 rząd klinkieru na rąb	m	-	233