

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny – Jagodne - Prawda 0+465 ÷ 0+795

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J.m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY ZIEMNE						
1	D.04.01.01	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m ³	330 m x 1,5 m x 0,4m	198
PODBUDOWA						
2	D.04.02.01	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	330 m x 1,5 m	495
3	D.04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, gr. 15 cm (chodnik)	m ²	330 m x 1,5 m	495
NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI						
4	D.08.01.01	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m	-	330
5	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	-	333
6	D.08.02.02	KNNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	330 m x 1,5 m	495

KOSZTORYS OFERTOWY

**Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny
- Jagodne - Prawda 0+465 ÷ 0+795**

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY ZIEMNE							
1	D.04.01.01	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	198		
Razem roboty ziemne							
PODBUDOWA							
2	D.04.02.01	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	495		
3	D.04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, gr. 15 cm (chodnik)	m ²	495		
Razem podbudowa							
CHODNIK I KRAWEŹNIKI							
4	D.08.01.01	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m	330		
5	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	333		
6	D.08.02.02	KNNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	495		
Razem chodnik i krawężniki							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							

Słownie:

Wartość netto: zł.

Podatek VAT..... zł.

Wartość brutto:..... zł.

Podpis/y

(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu)

Pieczętka imienna i firmowa