

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli

| Lp. | Podstawa wy-<br>ceny     | Opis                                                                                                                                                                                     | Jedn. miary | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------------------------|
| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                        | 4           | 5       | 6          | 7                        |
| 1   | CPV 45330000-9           | Instalacja wod.-kan.                                                                                                                                                                     |             |         |            |                          |
| 1   | KNR 4-02 0235-<br>d.106  | Demontaż umywalki                                                                                                                                                                        | kpl.        | 14.000  |            |                          |
| 2   | KNR 4-02 0235-<br>d.108  | Demontaż ustępu z miską fajansową                                                                                                                                                        | kpl.        | 10.000  |            |                          |
| 3   | KNR 4-02 0235-<br>d.101  | Demontaż pisuaru                                                                                                                                                                         | kpl.        | 4.000   |            |                          |
| 4   | KNR 4-02 0234-<br>d.102  | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliw-<br>ny podłogowy śr. 50 mm                                                                                                         | szt.        | 4.000   |            |                          |
| 5   | KNR 4-02 0233-<br>d.108  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr.<br>110 mm                                                                                                                               | szt.        | 10.000  |            |                          |
| 6   | KNR 4-02 0233-<br>d.106  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50<br>mm                                                                                                                                | szt.        | 23.000  |            |                          |
| 7   | KNR 4-02 0230-<br>d.107  | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach<br>budynku                                                                                                                           | m           | 15.000  |            |                          |
| 8   | KNR 4-02 0230-<br>d.108  | Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścia-<br>nach budynku                                                                                                                        | m           | 40.000  |            |                          |
| 9   | KNR 4-02 0230-<br>d.102  | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.<br>150 mm - w wykopie                                                                                                                 | m           | 15.000  |            |                          |
| 10  | KNR 4-02 0234-<br>d.113  | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki<br>z PCW o śr. do 110 mm                                                                                                            | szt.        | 5.000   |            |                          |
| 11  | KNR 4-02 0132-<br>d.101  | Demontaż baterii umywalkowej                                                                                                                                                             | szt.        | 14.000  |            |                          |
| 12  | KNR 4-02 0114-<br>d.101  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-<br>20 mm                                                                                                                             | m           | 60.000  |            |                          |
| 13  | KNR 4-02 0114-<br>d.102  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-<br>32 mm                                                                                                                             | m           | 20.000  |            |                          |
| 14  | KNR 4-02 0105-<br>d.102  | Wycięcie odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. do 25<br>mm, przeróbka i połączenie z nową instalacją                                                                                   | msc.        | 2.000   |            |                          |
| 15  | KNR-W 2-15<br>d.10112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP PN-20) o śr. zewne-<br>trznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach<br>w budynkach niemieszkalnych                                            | m           | 20.000  |            |                          |
| 16  | KNR-W 2-15<br>d.10112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP PN-20) o śr. zewne-<br>trznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach<br>w budynkach niemieszkalnych                                            | m           | 20.000  |            |                          |
| 17  | KNR-W 2-15<br>d.10112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP "STABI") o śr. ze-<br>wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-<br>nach w budynkach niemieszkalnych                                        | m           | 45.000  |            |                          |
| 18  | KNR-W 2-15<br>d.10112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP "STABI") o śr. ze-<br>wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-<br>nach w budynkach niemieszkalnych                                        | m           | 60.000  |            |                          |
| 19  | KNR-W 2-15<br>d.10116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-<br>rzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mie-<br>szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-<br>wnętrznej 20 mm | szt.        | 12.000  |            |                          |
| 20  | KNR-W 2-15<br>d.10116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-<br>rzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, plu-<br>czek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewne-<br>trznej 20 mm      | szt.        | 24.000  |            |                          |
| 21  | KNR-W 2-15<br>d.10116-02 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-<br>rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm                                                                                           | szt.        | 16.000  |            |                          |
| 22  | KNR-W 2-15<br>d.10115-02 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalo-<br>wych do mieszaczy o połączeniu sztywnym o śr. nomina-<br>lnej 20 mm<br>/4x3/                                                      | szt.        | 12.000  |            |                          |
| 23  | KNR 4 0127-<br>d.101     | Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z two-<br>rzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)                                                                               | prob.       | 1.000   |            |                          |
| 24  | KNR 4 0127-<br>d.104     | Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z two-<br>rzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkal-<br>nych (rurociąg o śr. do 63 mm)                                          | m           | 170.000 |            |                          |
| 25  | KNR-W 2-15<br>d.10128-02 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemiesz-<br>kalnych                                                                                                                        | m           | 170.000 |            |                          |
| 26  | KNR-W 2-15<br>d.10132-01 | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z two-<br>rzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm                                                                                        | szt.        | 2.000   |            |                          |
| 27  | KNR-W 2-15<br>d.10132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z<br>rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm                                                                                | szt.        | 4.000   |            |                          |
| 28  | KNR 2-15 0112-<br>d.101  | Zawory przelotowe kulowe sieci wodociagowych o<br>śr.nom. 15 mm                                                                                                                          | szt.        | 2.000   |            |                          |
| 29  | KNR 2-15 0112-<br>d.101  | Zawory zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm                                                                                                                                       | szt.        | 1.000   |            |                          |
| 30  | KNR 2-15 0112-<br>d.102  | Zawory przelotowe kulowe sieci wodociagowych o<br>śr.nom. 20 mm                                                                                                                          | szt.        | 14.000  |            |                          |
| 31  | KNR 2-15 0112-<br>d.102  | Zawory zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm                                                                                                                                       | szt.        | 1.000   |            |                          |



## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli

| Lp. | Podstawa wy-<br>ceny                 | Opis                                                                                                                                                                  | Jedn. miary    | Ilość  | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                                                                     | 4              | 5      | 6          | 7                        |
| 32  | KNR 2-15 0114-<br>d.101              | Zawory czepalne ze złączką do węża o śr.nom. 15 mm                                                                                                                    | szt.           | 6.000  |            |                          |
| 33  | KNR 2-15 0114-<br>d.101<br>analogia  | Zawory do płuczek ustępowych o śr.nom. 15 mm                                                                                                                          | szt.           | 10.000 |            |                          |
| 34  | KNR 2-15 0114-<br>d.101<br>analogia  | Zawory kątowe z filtrem do zaworów umywalkowych czasowych śr. 15 mm                                                                                                   | szt.           | 14.000 |            |                          |
| 35  | KNR 2-15 0115-<br>d.102<br>analogia  | Zawory umywalkowe czasowe stojące o śr.nom. 15 mm - np. Delabie Tempostop                                                                                             | szt.           | 14.000 |            |                          |
| 36  | KNR-W 2-15<br>d.10139-02<br>analogia | Zawór termostatyczny mieszający c.w.u. DN 20 np. ES-BE VTA321                                                                                                         | szt.           | 4.000  |            |                          |
| 37  | KNR-W 2-15<br>d.10142-02<br>analogia | Szafka wewnętrzna nr 0 na zawory termostatyczne mieszające i zawory odcinające                                                                                        | szt.           | 6.000  |            |                          |
| 38  | KNZ-15 22-04<br>d.1                  | Izolacja rurociągów z polipropylenu śr. 20 mm izolacją z pianki polietylenowej gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 20 mm                                                        | m              | 88.000 |            |                          |
| 39  | KNZ-15 22-05<br>d.1                  | Izolacja rurociągów z polipropylenu śr. 25 mm izolacją z pianki polietylenowej gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 25 mm                                                        | m              | 82.000 |            |                          |
| 40  | KNR 4-01 0208-<br>d.104              | Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm                                                                       | szt.           | 6.000  |            |                          |
| 41  | KNR 4-01 0333-<br>d.111              | Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. do 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                              | szt.           | 10.000 |            |                          |
| 42  | KNR 4-01 0330-<br>d.107              | Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2.500  |            |                          |
| 43  | KNR 4-01 0339-<br>d.103              | Wykucie bruzd o wym. 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                 | m              | 60.000 |            |                          |
| 44  | KNR 4-01 0210-<br>d.101              | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych w elem.z betonu żwirowego                                                                                 | m              | 25.000 |            |                          |
| 45  | KNR 4-01 0210-<br>d.102              | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m <sup>2</sup> poziomych w elem.z betonu żwirowego                                                                                 | m              | 40.000 |            |                          |
| 46  | KNR 4-01 0206-<br>d.102              | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m <sup>2</sup> przy głębok. ponad 10 cm                                                                      | szt.           | 6.000  |            |                          |
| 47  | KNR 4-01 0326-<br>d.101              | Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł                                                                                     | m              | 60.000 |            |                          |
| 48  | KNR 4-01 0207-<br>d.103              | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez desek i stemplowań                                          | m              | 65.000 |            |                          |
| 49  | KNR 4-01 0323-<br>d.104              | Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.                                                                                                         | szt.           | 10.000 |            |                          |
| 50  | KNR 4-01 0106-<br>d.101              | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m /40,0x0,8x0,6/                                                       | m <sup>3</sup> | 19.200 |            |                          |
| 51  | KNR 4-01 0106-<br>d.103              | Zasypanie ziemią z ukopów                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 19.200 |            |                          |
| 52  | KNR 4-01 0106-<br>d.104              | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 3.000  |            |                          |
| 53  | KNR 2-15 0228-<br>d.104              | Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków                                                                                                  | m              | 15.000 |            |                          |
| 54  | KNR 2-15 0228-<br>d.103              | Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków                                                                                                  | m              | 18.000 |            |                          |
| 55  | KNR 2-15 0228-<br>d.101              | Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków                                                                                                   | m              | 7.000  |            |                          |
| 56  | KNR 2-15 0205-<br>d.102              | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączaniem metodą wciskową                                                                                           | m              | 15.000 |            |                          |
| 57  | KNR 2-15 0205-<br>d.104              | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączaniem metodą wciskową                                                                                          | m              | 40.000 |            |                          |
| 58  | KNR 2-15 0208-<br>d.103              | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm                                                                      | szt.           | 23.000 |            |                          |
| 59  | KNR 2-15 0208-<br>d.105              | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm /miski ustępowe 10 + połączenie z istniejącymi rurami wywiewnymi 5/ | szt.           | 15.000 |            |                          |
| 60  | KNR 2-15 0217-<br>d.102              | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową                                                                                  | szt.           | 5.000  |            |                          |
| 61  | KNR 2-15 0120-<br>d.103<br>analogia  | Drzwiczki stalowe emaliowane do czyszczaków                                                                                                                           | szt.           | 5.000  |            |                          |
| 62  | KNR-W 2-15<br>d.10218-01             | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z deklek ze stali nierdzewnej                                                                                       | szt.           | 4.000  |            |                          |
| 63  | KNR-W 2-15<br>d.10230-01             | Umywalki pojedyncze porcelanowe                                                                                                                                       | kpl.           | 14.000 |            |                          |

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli

| Lp.                                             | Podstawa wy-<br>ceny     | Opis                                                                                         | Jedn. miary    | Ilość  | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1                                               | 2                        | 3                                                                                            | 4              | 5      | 6          | 7                        |
| 64                                              | KNR-W 2-15<br>d.10230-05 | Półpostument porcelanowy do umywalek                                                         | kpl.           | 14.000 |            |                          |
| 65                                              | KNR-W 2-15<br>d.10233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"                                                     | kpl.           | 10.000 |            |                          |
| 66                                              | KNR-W 2-15<br>d.10234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym czasowym (kpl.<br>pisuary zakrywające syfon)        |                | 4.000  |            |                          |
| 67                                              | KNR 4-01 0108-<br>d.109  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-<br>niowymi na odl.do 1 km                 | m <sup>3</sup> | 3.000  |            |                          |
| 68                                              | KNR 4-01 0108-<br>d.109  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-<br>niowymi na odl.do 1 km<br>Krotność = 9 | m <sup>3</sup> | 3.000  |            |                          |
| Razem dział CPV 45330000-9 Instalacja wod.-kan. |                          |                                                                                              |                |        |            |                          |



| Lp.                                      | Podstawa wy-<br>ceny      | Opis                                                                                                                                       | Jedn. miary    | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                        | 2                         | 3                                                                                                                                          | 4              | 5       | 6          | 7                        |
| <b>2CPV 454530000-7 Roboty budowlane</b> |                           |                                                                                                                                            |                |         |            |                          |
| 69                                       | KNR 4-01 0354-<br>d.2.09  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2                                                                                           | szt.           | 5.000   |            |                          |
| 70                                       | KNR 4-01 0811-<br>d.2.07  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                                                        | m <sup>2</sup> | 22.500  |            |                          |
| 71                                       | KNR 4-01 0819-<br>d.2.15  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych                                                                                      | m <sup>2</sup> | 96.400  |            |                          |
| 72                                       | KNR 4-01 0701-<br>d.2.06  | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2                                        | m <sup>2</sup> | 96.400  |            |                          |
| 73                                       | KNR 4-01 0108-<br>d.2.18  | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km                    | m <sup>3</sup> | 6.000   |            |                          |
| 74                                       | KNR 4-01 0108-<br>d.2.20  | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 9                            | m <sup>3</sup> | 6.000   |            |                          |
| 75                                       | KNR-W 2-02<br>d.2.1025-03 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych do loka-<br>lu typu FD8                                                                    | szt.           | 5.000   |            |                          |
| 76                                       | KNR-W 2-02<br>d.2.0803-03 | Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach                                                                        | m <sup>2</sup> | 96.400  |            |                          |
| 77                                       | KNR 4-01 0708-<br>d.2.02  | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-<br>wap. na ościeżach szer.do 25 cm                                                      | m              | 25.000  |            |                          |
| 78                                       | KNR 2-02 1102-<br>d.2.02  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na gładko                                                           | m <sup>2</sup> | 22.500  |            |                          |
| 79                                       | KNR 2-02 1102-<br>d.2.03  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm<br>Krotność = 3                           | m <sup>2</sup> | 22.500  |            |                          |
| 80                                       | KNR-W 2-02<br>d.2.1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntują-<br>cy do posadzek                                                                    | m <sup>2</sup> | 22.500  |            |                          |
| 81                                       | KNR 2-02 1118-<br>d.2.01  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na<br>klej - przygotowanie podłoża                                                         | m <sup>2</sup> | 22.500  |            |                          |
| 82                                       | KNR 2-02 1118-<br>d.2.08  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30<br>cm układane na klej metodą zwykłą                                                  | m <sup>2</sup> | 22.500  |            |                          |
| 83                                       | KNR 2-02 1120-<br>d.2.04  | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -<br>cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek -<br>przygotowanie podłoża | m              | 46.800  |            |                          |
| 84                                       | KNR 2-02 1120-<br>d.2.05  | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -<br>cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek<br>metodą zwykłą           | m              | 46.800  |            |                          |
| 85                                       | KNR-W 2-02<br>d.2.0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zapra-<br>wie klejowej - listwy narożnikowe                                               | m              | 46.800  |            |                          |
| 86                                       | KNR-W 2-02<br>d.2.2004-07 | Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpor-<br>nymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarst-<br>wowo 50-01                   | m <sup>2</sup> | 20.000  |            |                          |
| 87                                       | KNR 4-01 0713-<br>d.2.01  | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby<br>lub zdzieraniem tapet na ścianach                                                | m <sup>2</sup> | 65.000  |            |                          |
| 88                                       | KNR 4-01 0713-<br>d.2.02  | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby<br>lub zdzieraniem tapet na stropach                                                | m <sup>2</sup> | 22.500  |            |                          |
| 89                                       | KNR 2 1401-<br>d.2.07     | Fluataowanie tynków wewnętrznych gładkich (gruntowa-<br>nie)<br>/96.4+20.0+65.0+22.5/                                                      | m <sup>2</sup> | 203.900 |            |                          |
| 90                                       | KNR-W 2-02<br>d.2.2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu<br>szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na pod-<br>łożu z tynku               | m <sup>2</sup> | 65.000  |            |                          |
| 91                                       | KNR-W 2-02<br>d.2.2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu<br>szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na pod-<br>łożu z tynku               | m <sup>2</sup> | 22.500  |            |                          |
| 92                                       | KNR 2-02 1215-<br>d.2.01  | Montaż krętek wentylacyjnych 14x20 cm<br>analogia                                                                                          | szt.           | 5.000   |            |                          |
| 93                                       | KNR 2-02 0829-<br>d.2.01  | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-<br>ża<br>/16.4+22.0+1.0/                                                           | m <sup>2</sup> | 96.400  |            |                          |
| 94                                       | KNR 2-02 0829-<br>d.2.06  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej<br>metodą zwykłą                                                                     | m <sup>2</sup> | 96.400  |            |                          |
| 95                                       | KNR-W 2-02<br>d.2.0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zapra-<br>wie klejowej - listwy narożnikowe                                               | m              | 40.000  |            |                          |
| 96                                       | KNR-W 2-02<br>d.2.1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni<br>wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem                                     | m <sup>2</sup> | 87.500  |            |                          |
| 97                                       | KNR-W 2-02<br>d.2.1510-04 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-<br>nych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każ-<br>de dalsze malowanie        | m <sup>2</sup> | 87.500  |            |                          |

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
Remont sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli

| Lp.                                               | Podstawa wyceny              | Opis                                                                                                                                                            | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1                                                 | 2                            | 3                                                                                                                                                               | 4              | 5     | 6       | 7                  |
|                                                   | 98 KNR-W 2-02<br>d.2 1022-01 | Skrzydła drzwiowe łazienkowe na płcie wiórowej wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone zaopatrzone w tuleje wentylacyjne<br>drzwi 70/200 - szt 5 | m <sup>2</sup> | 7,000 |         |                    |
| Razem dział CPV 454530000-7 Roboty budowlane      |                              |                                                                                                                                                                 |                |       |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                              |                                                                                                                                                                 |                |       |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                              |                                                                                                                                                                 |                |       |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                              |                                                                                                                                                                 |                |       |         |                    |

Słownie: