
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa dawnego budynku szkoły o garaż
ADRES INWESTYCJI : dz. 113/1 Brzegi gm. Miastków Kościelny
INWESTOR : Gmina Miastków Kościelny
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01				
	0126-02	9.00*12.00	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-04	(7.20*2+10.80*2)*1.00*1.10	m ³	39.60	
				RAZEM	39.60
3	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01	poz.2-poz.7-poz.9*0.8*0.24	m ³	26.97	
				RAZEM	26.97
4		Piasek do zasypek	m ³		
d.1	analiza indywidualna	poz.3	m ³	26.97	
				RAZEM	26.97
5	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sytkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-0_	poz.3	m ³	26.97	
				RAZEM	26.97
2		Fundamenty			
6	KNR 2-02	Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	(7.20*2+10.80*2)*0.70*0.10	m ³	2.52	
				RAZEM	2.52
7	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
d.2	0202-01	(7.20*2+10.80*2)*0.60*0.30	m ³	6.48	
				RAZEM	6.48
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m ²		
d.2	0604-02	(7.20*2+10.80*2)*0.60	m ²	21.60	
				RAZEM	21.60
9	KNR 2-02	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m	m ²		
d.2	0206-01	(7.20*2+10.80*2)*0.89	m ²	32.04	
				RAZEM	32.04
10	KNR 2-02	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m ²		
d.2	0206-05	Krotność = 4	m ²	32.04	
		poz.9			
				RAZEM	32.04
11	KNR 0-23	Izolacja ścian fundamentowych styropianem	m ²		
d.2	2612-01	(7.45*2+11.04+3.50)*0.89	m ²	26.20	
				RAZEM	26.20
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0602-01	(7.44*2+11.04+3.50+6.96*2+10.56*2)*0.90	m ²	58.01	
				RAZEM	58.01
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - druga i nast.warstwa	m ²		
d.2	0602-02	(7.44*2+11.04+3.50+6.96*2+10.56*2)*0.90	m ²	58.01	
				RAZEM	58.01
14	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0290-01	<fi 6 mm>(210*1.20)*0.222/1000	t	0.06	
				RAZEM	0.06
15	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-02	fi 12 mm	t	0.16	
		<fi 12 mm>(8.20*8+11.80*8+2.00*8)*0.888/1000	t		
				RAZEM	0.16
3		Roboty murowe			
16	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm	m ²		
d.3	0107-01	7.44*3.66+7.44*4.05+11.04*4.05*2+0.5*11.04*2.49	m ²	160.53	
		-1.50*1.50*4-0.90*2.10-1.0*2.10-3.90*3.60	m ²	-27.03	
				RAZEM	133.50
17	KNR 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt		
d.3	0126-01	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.3 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. 1.04*0.38*6.25	m ³ m ³	 2.47	
				RAZEM	2.47
19	KNR 2-02 d.3 0122-04	j.w. lecz z cegły licowej 1.04*0.38*1.04	m ³ m ³	 0.41	
				RAZEM	0.41
20	KNR 2-02 d.3 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm 1.16*0.50	m ² m ²	 0.58	
				RAZEM	0.58
21	KNR-W 3 d.3 0311-03	Osadzenie krętek wentylacyjnych 14x21 cm w kominach 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
4		Konstrukcja			
22	KNR 2-02 d.4 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne; 0.24*0.24*(3.80*2)	m ³ m ³	 0.44	
				RAZEM	0.44
23	KNR 2-02 d.4 0210-03	Nadproża żelbetowe (0.24*0.35)*4.38	m ³ m ³	 0.37	
				RAZEM	0.37
24	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.80*8+1.20*4	m m	 19.20	
				RAZEM	19.20
25	KNR 2-02 d.4 0211-04	Wierńce ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane szer.przewią- zek do 0,3 m (7.20*2+10.80*2)*0.24*0.24 (5.20*2+7.20*2)*0.24*0.24	m ³ m ³ m ³	 2.07 1.43	
				RAZEM	3.50
26	KNR 2-02 d.4 1218-02 analogia	Marki do mocowania płatwi dachowych 22	szt. szt.	 22.00	
				RAZEM	22.00
27	KNR 2-02 d.4 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie <fi 6 mm>0.10+0.05	t t	 0.15	
				RAZEM	0.15
28	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm <fi 12 mm>0.35	t t	 0.35	
				RAZEM	0.35
29	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane fi 16 mm <fi 16 mm>0.08	t t	 0.08	
				RAZEM	0.08
5		Dach - konstrukcja i pokrycie			
30	KNR-W 2-05 d.5 0101-04	Konstrukcja stalowa - płatwie i belki stalowe 11*7.44*18.8/1000	t t	 1.54	
				RAZEM	1.54
31	NNRNKB d.5 202 2612-01	Pokrycie dachu budynku płytą warstwową (5.67+7.77)*8.46	m ² m ²	 113.70	
				RAZEM	113.70
32	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8.50*0.50*3+5.80*0.35*2+7.80*0.35*2+6.20*0.35*2	m ² m ²	 26.61	
				RAZEM	26.61
33	KNR-W 2-02 d.5 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 8.46*2	m m	 16.92	
				RAZEM	16.92
34	KNR-W 2-02 d.5 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
35	KNR-W 2-02 d.5 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 4.80*2+4.50*2	m m	 18.60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18.60
6		Tynki i okładziny wewnętrzne			
36 d.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 6.96*3.80+6.96*4.19+10.56*4.19*2+0.5*10.56*2.57*2+8.30*3.50 -1.50*1.50*4-0.9*2.10*2-1.0*2.10-3.90*3.60	m ² m ² m ²	 200.29 -28.92	
				RAZEM	171.37
37 d.6	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach o szerokości 20 cm (1.50*0.20)*3*4+0.90*0.20+1.0*0.20+2.10*0.20*4	m ² m ²	 5.66	
				RAZEM	5.66
38 d.6	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie krtek wentylacyjnych 14x14 cm z żłuzją w murze z cegły 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
39 d.6	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu gr 30 mm szer 0,25m 1.50*4	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
7		Stolarka i ślusarka			
40 d.7	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 1.50*1.50*4	m ² m ²	 9.00	
				RAZEM	9.00
41 d.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi metalowe jednoskrzydłowe 0.90*2.10+1.0*2.10	m ² m ²	 3.99	
				RAZEM	3.99
42 d.7	KNR-W 2-02 1205-01	Bramy garażowe segmentowe ocieplone przeszklone podnoszone mechanicznie oraz sterowane pilotem 3.90*3.60	m ² m ²	 14.04	
				RAZEM	14.04
8		Podłogi i posadzki			
43 d.8	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (6.96*10.56)*0.15	m ³ m ³	 11.02	
				RAZEM	11.02
44 d.8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (6.96*10.56)*0.15	m ³ m ³	 11.02	
				RAZEM	11.02
45 d.8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (6.96*10.56)	m ² m ²	 73.50	
				RAZEM	73.50
46 d.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-200 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 6.96*10.56	m ² m ²	 73.50	
				RAZEM	73.50
47 d.8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 6.96*10.56	m ² m ²	 73.50	
				RAZEM	73.50
48 d.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 50mm Krotność = 5 6.96*10.56	m ² m ²	 73.50	
				RAZEM	73.50
49 d.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 6.96*10.56	m ² m ²	 73.50	
				RAZEM	73.50
50 d.8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 6.96*10.56	m ² m ²	 73.50	
				RAZEM	73.50
51 d.8	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 6.96*2+10.56*2-3.90	m m	 31.14	
				RAZEM	31.14
9		Malowanie			
52 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby kolorowe odporne na szorowanie poz.36	m ² m ²	 171.37	
				RAZEM	171.37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 2-02 d.9 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie - farby kolorowe odporne na szorowanie poz.52	m ² m ²	 171.37	
				RAZEM	171.37
10		Elewacja			
54	KNR 0-28 d.10 2622-04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.10 cm na ścianach metodą lekką z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem 7.66*3.80+7.66*4.19+11.26*4.19*2+0.5*11.26*2.57*2-9.11*3.60-0.5*9.11*2.95-1.50*1.50*4-1.0*2.10-3.90*3.60	m ² m ² m ²	 138.27 -25.14	
				RAZEM	113.13
55	KNR 0-28 d.10 2622-04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.5 cm na ścianach metodą lekką przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego (3.50+7.66+11.26)*0.12	m ² m ²	 2.69	
				RAZEM	2.69
56	KNR 0-28 d.10 2622-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30 cm metodą lekką przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem - tynk cienkowarstwowy mozaikowy (1.50*3*4+1.0+2.10*2)*0.20+(3.90+3.60*2)*0.35	m ² m ²	 8.53	
				RAZEM	8.53
57	KNR 0-28 d.10 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników 3.50*4+1.50*3+1.0+2.10*2+3.60*2+3.90	m m	 34.80	
				RAZEM	34.80
58	NNRNKB d.10 202 2613-01 1	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych poz.54*4	szt szt	 452.52	
				RAZEM	452.52
59	KNR 2-02 d.10 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (1.50*4)*0.15	m ² m ²	 0.90	
				RAZEM	0.90
60	NNRNKB d.10 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (1.60*4)*0.25	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
61	KNR 2-02 d.10 1604-02	Ustawienie i demontaż po wykonaniu elewacji rusztowań zewnętrznych rurowych o wys.do 15 m niezbędnych do wykonania elewacji budynku. 7.66*3.80*2+7.66*4.19*2+11.26*4.19*2+0.5*11.26*2.57*2-7.50*5.50	m ² m ²	 204.45	
				RAZEM	204.45

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0126-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo-	m ²	108.00		
d.1	01 0126-02	ci 25 cm za pomocą spycharek				
2	KNR 2-01 0206-	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o	m ³	39.60		
d.1	04	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku				
		samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km				
3	KNR 2-01 0230-	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-	m ³	26.97		
d.1	01	niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III				
4		Piasek do zasypek	m ³	26.97		
d.1	analiza indywi- dualna					
5	KNR 2-01 0236-	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grun-	m ³	26.97		
d.1	0	ty sypkie kat. I-III				
Razem dział: Roboty ziemne						
2		Fundamenty				
6	KNR 2-02 1101-	Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym	m ³	2.52		
d.2	01					
7	KNR 2-02 0202-	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do	m ³	6.48		
d.2	01	0.6m				
8	KNR 2-02 0604-	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na	m ²	21.60		
d.2	02	lepiku na gorąco ław fundament.betonowych				
9	KNR 2-02 0206-	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m	m ²	32.04		
d.2	01					
10	KNR 2-02 0206-	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1cm różnicy gru-	m ²	32.04		
d.2	05	bości				
		Krotność = 4				
11	KNR 0-23 2612-	Izolacja ścian fundamentowych styropianem	m ²	26.20		
d.2	01					
12	KNR 2-02 0602-	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome -	m ²	58.01		
d.2	01	wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa				
13	KNR 2-02 0602-	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome -	m ²	58.01		
d.2	02	wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa				
14	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-	t	0.06		
d.2	01	dowli - pręty gładkie				
15	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-	t	0.16		
d.2	02	dowli - pręty żebrowane fi 12 mm				
Razem dział: Fundamenty						
3		Roboty murowe				
16	KNR 2-02 0107-	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości	m ²	133.50		
d.3	01	do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm				
17	KNR 2-02 0126-	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-	szt	4.00		
d.3	01	gieł pojed.,bloczków i pustaków				
18	KNR 2-02 0122-	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/	m ³	2.47		
d.3	01	2ceg.				
19	KNR 2-02 0122-	j.w. lecz z cegły licowej	m ³	0.41		
d.3	04					
20	KNR 2-02 0219-	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²	0.58		
d.3	05					
21	KNNR-W 3	Osadzenie krtek wentylacyjnych 14x21 cm w kominach	szt.	2.00		
d.3	0311-03					
Razem dział: Roboty murowe						
4		Konstrukcja				
22	KNR 2-02 0208-	Słupy żelbetowe, prostokątne;	m ³	0.44		
d.4	01					
23	KNR 2-02 0210-	Nadproża żelbetowe	m ³	0.37		
d.4	03					
24	KNR 2-02 0126-	Otwory w ścianach murowanych -ukłożenie nadproży pre-	m	19.20		
d.4	05	fabrykowanych				
25	KNR 2-02 0211-	Wieńce ścian w ścianach murowanych dwustronnie de-	m ³	3.50		
d.4	04	skowane szer.przewiązek do 0,3 m				
26	KNR 2-02 1218-	Marki do mocowania płatwii dachowych	szt.	22.00		
d.4	02					
	analogia					
27	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-	t	0.15		
d.4	01	dowli - pręty gładkie				
28	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-	t	0.35		
d.4	02	dowli - pręty żebrowane fi 12 mm				
29	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-	t	0.08		
d.4	02	dowli - pręty żebrowane fi 16 mm				
Razem dział: Konstrukcja						
5		Dach - konstrukcja i pokrycie				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
30 d.5	KNR-W 2-05 0101-04	Konstrukcja stalowa - płatwie i belki stalowe	t	1.54		
31 d.5	NNRNKB 202 2612-01	Pokrycie dachu budynku płytą warstwową	m ²	113.70		
32 d.5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	26.61		
33 d.5	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	16.92		
34 d.5	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt	4.00		
35 d.5	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	18.60		
Razem dział: Dach - konstrukcja i pokrycie						
6	Tynki i okładziny wewnętrzne					
36 d.6	KNR 2-02 0803- 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	171.37		
37 d.6	KNR 2-02 0810- 06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach o szerokości 20 cm	m ²	5.66		
38 d.6	NNNR-W 3 0311-03	Osadzenie krutek wentylacyjnych 14x14 cm z żłuzją w murze z cegły	szt.	4.00		
39 d.6	NNNR 2 0302- 07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu gr 30 mm szer 0,25m	m	6.00		
Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne						
7	Stolarka i ślusarka					
40 d.7	KNR 0-19 1023- 11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	9.00		
41 d.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi metalowe jednoskrzydłowe	m ²	3.99		
42 d.7	KNR-W 2-02 1205-01	Bramy garażowe segmentowe ocieplone przeszklone podnoszone mechanicznie oraz sterowane pilotem	m ²	14.04		
Razem dział: Stolarka i ślusarka						
8	Podłogi i posadzki					
43 d.8	KNR 2-02 1101- 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-wym	m ³	11.02		
44 d.8	KNR 2-02 1101- 01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	11.02		
45 d.8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	73.50		
46 d.8	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-200 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	73.50		
47 d.8	KNR 2-02 1102- 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	73.50		
48 d.8	KNR 2-02 1102- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 50mm Krotność = 5	m ²	73.50		
49 d.8	KNR 2-02 1106- 07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	73.50		
50 d.8	KNR 2-02 1118- 09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	73.50		
51 d.8	KNR 2-02 1120- 06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	31.14		
Razem dział: Podłogi i posadzki						
9	Malowanie					
52 d.9	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby kolorowe odporne na szorowanie	m ²	171.37		
53 d.9	KNR 2-02 1505- 02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie - farby kolorowe odporne na szorowanie	m ²	171.37		
Razem dział: Malowanie						
10	Elewacja					
54 d.10	KNR 0-28 2622- 04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.10 cm na ścianach metodą lekką z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem	m ²	113.13		
55 d.10	KNR 0-28 2622- 04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.5 cm na ścianach metodą lekką przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego	m ²	2.69		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
56 d.10	KNR 0-28 2622-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30 cm metodą lekką przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem - tynk cienkowarstwowy mozaikowy	m ²	8.53		
57 d.10	KNR 0-28 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników	m	34.80		
58 d.10	NNRNKB 202 2613-01 1	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych	szt	452.52		
59 d.10	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m ²	0.90		
60 d.10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	1.60		
61 d.10	KNR 2-02 1604-02	Ustawienie i demontaż po wykonaniu elewacji rusztowań zewnętrznych rurowych o wys.do 15 m niezbędnych do wykonania elewacji budynku.	m ²	204.45		
Razem dział: Elewacja						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty ziemne						
2	Fundamenty						
3	Roboty murowe						
4	Konstrukcja						
5	Dach - konstrukcja i pokrycie						
6	Tynki i okładziny wewnętrzne						
7	Stolarka i ślusarka						
8	Podłogi i posadzki						
9	Malowanie						
10	Elewacja						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: