

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny  
- Jagodne - Prawda 0+465 ÷ 0+795**

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>							
1	D.04.01.01	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	198		
<b>Razem roboty ziemne</b>							
<b>PODBUDOWA</b>							
2	D.04.02.01	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	495		
3	D.04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, gr. 15 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	495		
<b>Razem podbudowa</b>							
<b>CHODNIK I KRAWĘŻNIKI</b>							
4	D.08.01.01	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m	330		
5	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	333		
6	D.08.02.02	KNNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	495		
<b>Razem chodnik i krawężniki</b>							
<b>Razem:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Podatek VAT 23 %</b>							
<b>Ogółem:</b>							

**Słownie:**

Wartość netto: ..... zł.

Podatek VAT..... zł.

Wartość brutto:..... zł.

Podpis/y .....

( osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu )

Pieczętka imienna i firmowa