

Miastków Kościelny, dnia 13.02.2013 roku

IZP. 271.1.7.2013

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do tut. Urzędu informuję:

Pytanie Nr 1:

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej uzgodnień dokumentacji technicznej z ZDP w Garwolinie prosimy o wyjaśnienie czy na odcinku od Szkoły Podstawowej w Oziemkówce do skrzyżowania z drogą gminną w Oziemkówce na długości około 1600m należy ułożyć na poboczu chodnik z kostki brukowej. Jeżeli tak to prosimy o podanie szerokości chodnika oraz skład jego warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przetarg nieograniczony dotyczy tylko wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka oraz wykonania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.

Z poważaniem

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

Miastków Kościelny, dnia 13.02.2013 roku

IZP. 271.1.6.2013

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do tut. Urzędu informuję:

Pytanie Nr 1:

Przedmiar robót dotyczący rurociągów nie jest zgodny ze SIWZ, które wartości należy przyjąć za prawidłowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie długości:

Lp	Zapisy SIWZ (m)	Zapisy w Ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym(m)	Zapisy w projekcie budowlanym (m)	Zapisy w przedmiarze robót (m)	Uwagi
					Sieć kanalizacji sanitarnej w Starym Miastkowie

1.	4942,50m -kanał grawitacyjny PVC 200 długości 2475,50m, kanał tłoczny PE Ø125 o długości 2467,0m	4942,50m -kanał grawitacyjny PVC 200 długości 2475,50m, kanał tłoczny PE Ø125 o długości 2467,0m	4942,50 -kanał grawitacyjny PVC 200 długości 2475,50m, kanał tłoczny PE Ø125 o długości 2467,0m	4942,50m Zlewnia do OŚ PVC200L 288,0m Kanał tłoczny PE125L 2097,0m Zlewnia do P1 PVC200L 2187,50m PE125L 370,0	Podsumowując: Łączna długość sieci: 4942,50m Kanał grawitacyjny PVC 200 długości 2475,50m (288,0m+2187,50m) kanał tłoczny PE Ø125 o długości 2467,0m (2097,0m+370,0m)
Sieć kanalizacji sanitarnej w Oziemkówce					
2.	3922,0m - kanał grawitacyjny PVC 200 o długości: 2 609,0m, kanał tłoczny PE Ø110 o długości 1 313,0m	3922,0m - kanał grawitacyjny PVC 200 o długości: 2 609,0m, kanał tłoczny PE Ø110 o długości 1 313,0m	3922,0m - kanał grawitacyjny PVC 200 o długości: 2 609,0m, kanał tłoczny PE Ø110 o długości 1 313,0m	3922,0m - kanał grawitacyjny PVC 200 o długości: 2 609,0m, kanał tłoczny PE Ø110 o długości 1 313,0m	-
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w Starym Miastkowie					
3.	Przyłącza PVC 160 długości 1 779,0m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków – 5 sztuk wraz z	Przyłącza PVC 160 długości 1 779,0m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków – 5 sztuk wraz z przewodami tłocznymi PE 50 L długości 125,50m	Długość przyłączy PVC160L 1779,0m Przewody PE 50L 125,50m Przydomowe	Kanały boczne 391,50m Przewody PE 50L 6m Przyłącza kanalizacji sanitarnej:	Podsumowując: Długość przyłączy PVC160L 1779,0m (391,50m+1387,50m) Przewody PE 50L 125,50m (6m+119,50m) Przydomowe pompownie ścieków 5

	przewodami tłocznymi PE 50 L długości 125,50m dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji	dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji	pompowni e ścieków 5 sztuk.	PVC160L 1387,50m PE50L 119,50m Przydomowe pompowni e ścieków 5 kpl.	sztuk.
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w Oziemkówce:					
4.	Przyłącza długości 1 731,50m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków – 3 sztuki wraz z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji.	Przyłącza długości 1 731,50m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków – 3 sztuki wraz z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji.	Długość przyłączy: PVC160 1608,50m PVC200 29,50m PE50 93,50m Liczba pompowni ścieków: 3 sztuki	Przewody boczne zlewnia P1: PVC: 191,0m PVC 200: 3m Przewody boczne zlewnia P2: PVC 164,0m Przyłącza kanalizacji sanitarnej: Zlewnia P1: PVC 160L 730,0m PVC 200L 26,50m PE50L 93,50m Przydomowe pompowni	Podsumowując: Na przyłącza długości 1731,50m składają się następujące długości: 1608,50m+29,50m+93,50m Poprzez zapis w SIWZ oraz ogłoszeniu „Przyłącza długości 1 731,50m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków – 3 sztuki wraz z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji” należy rozumieć zsumowaną długość poszczególnych wielkości składającą się na długość: 1731,50m j.w.

				e ścieków 3 sztuki. Zlewnia P2: PVC 160L 523,50m	
--	--	--	--	--	--

Pytanie Nr 2:

Czy przedmiar robót zatytułowany „Przewody boczne” należy uwzględnić w cenie za 1mb sieci bądź kanalizacji (zgodnie z zał. Do SIWZ)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inwestycja składa się z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka oraz budowie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka.

Dla przyłączy przedmiar robót składa się z dwóch elementów: „przewodów bocznych” oraz „przyłączy”.

Wartość z kosztorysu dotyczącego pozycji „przewody boczne” należy uwzględnić w kwocie dotyczącej wykonania przyłączy.

Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych w terenie Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do właściwego zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą naliczane na podstawie Uchwały Rady Gminy w Miastkowie Kościelnym oraz przepisów związanych.

Pytanie Nr 4:

Czy zamawiający dopuszcza bezwykopową metodę budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania montażu rur kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową.

Z poważaniem

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

Miastków Kościelny, dnia 12.02.2013r.

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do tut. Urzędu informuję:

Pytanie Nr 1:

Przedmiar przewiduje wykonanie ogrodzenia pompowni P1 w miejscowości Oziemkówka, natomiast w udostępnionej dokumentacji projektowej nie przewiduje się tego typu prac. Prosimy o jednoznaczne określenie czy należy wykonać ogrodzenie pompowni oraz o udostępnienie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu pompowni P1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji należy wykonać ogrodzenie pompowni P1 – ogrodzenie o długości 20 m, z bramą wjazdową i furtką.

Zagospodarowanie pompowni w załączniku graficznym.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o udostępnienie profili kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa nie zawiera profili kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Kanał ciśnieniowy został uznany przez projektanta za obiekt budowlany o prostej konstrukcji i należy wykonać go zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i częścią opisową dokumentacji.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o udostępnienie profili przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa nie zawiera profili przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Przyłącza kanalizacyjne zostały uznane przez projektanta za obiekt budowlany o prostej konstrukcji i należy wykonać je zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i częścią opisową dokumentacji.

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania montażu rur kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej metodą bezwykopową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania montażu rur kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej metodą bezwykopową.

Pytanie Nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przejść poprzecznych przez drogę metodą rozkopu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania przejść poprzecznych przez drogę metodą rozkopu. Przejścia poprzeczne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie Nr 6:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych w terenie Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do właściwego zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą naliczane na podstawie Uchwały Rady Gminy w Miastkowie Kościelnym oraz przepisów związanych.

Pytanie Nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przejść poprzecznych rurami ochronnymi polietylenowymi?

Odpowiedź:

Przejścia poprzeczne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie Nr 8:

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono występowanie drzew na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada decyzję na ich wycinkę?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót określono wycinkę drzew wzdłuż trasy sieci kanalizacyjnej.

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. W razie konieczności Zamawiający uzyska decyzję na wycinkę drzew w trakcie realizacji inwestycji.

Zamawiający

Pytanie Nr 9:

Prosimy o informację czy na trasie kanalizacji występują obiekty architektury sakralnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na trasie kanalizacji sanitarnej nie występują obiekty architektury sakralnej.

Pytanie Nr 10:

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, iż część kanalizacji będzie przechodzić przez drogi gruntowe oraz w poboczach dróg asfaltowych. Prosimy o udostępnienie dokumentacji odtworzeniowej tych dróg oraz poboczy.

Odpowiedź:

Grunt w pasie drogi gruntowej i poboczu dróg asfaltowych po wybudowaniu kanalizacji należy zagęścić zgodnie z dokumentacją projektową. Na pewnych długościach należy wykonać umocnienie skarpy rowu płytami EKO.

Inwestor nie posiada dokumentacji na odtworzenie drogi gruntowej i pobocza dróg asfaltowych.

Pytanie Nr 11:

Jakie będzie stanowisko Zamawiającego w przypadku nie dotrzymania terminu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (np. brak zgody właściciela prywatnej posesji na wejście w teren).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że terminy zakończenia poszczególnych elementów zadania tj. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonania przyłączy zostały tak zaproponowane, aby była faktyczna możliwość wykonania inwestycji w terenie i opracowania stosowanych dokumentów do oddania inwestycji Zamawiającemu.

W przypadku części zadania polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych na działkach prywatnych Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostanie mu przedstawione zestawienie przyłączy kanalizacyjnych, które będą wykonywane i na których budowę Zamawiający uzyskał od właścicieli nieruchomości prawo do dysponowania tą nieruchomością. W przypadku braku uzyskania przez Zamawiającego pisemnej zgody właściciela nieruchomości, na której zostało zaprojektowane przyłącze - Zamawiający informuje, że przyłącze to nie będzie wykonywane.

Zamawiający nie widzi konieczności przedłużania terminu wykonania poszczególnych części zadania, ponieważ Zamawiający dochowa staranności aby wybrany Wykonawca po podpisaniu umowy otrzymał wykaz wszystkich przyłączy do wykonania.

Pytanie Nr 12:

Prosimy o informację po czyjej stronie będą ewentualne odszkodowania za przejście przez pola uprawne, prywatne działki, sady.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zadania odpowiada za doprowadzenie posesji do stanu istniejącego przed przystąpieniem do wykonania robót. Zgodnie z zapisami §7 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ Wykonawca do dokumentów odbiorowych zobowiązany będzie dołączyć: „podpisane oświadczenia

wszystkich właścicieli działek, na których wykonywane było przyłącze kanalizacyjne o doprowadzeniu terenu do należytego stanu”.

W związku z powyższym za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania inwestycji odpowiada Wykonawca.

Pytanie Nr 13:

Prosimy o podanie podziału dróg na gminne, powiatowe, krajowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inwestycja prowadzona jest wzdłuż dróg powiatowych oraz jednej drogi gminnej oznaczonej numerem 1345/1 prowadzącej przez wieś Stary Miastków.

Pytanie Nr 14:

Czy Zamawiający potwierdza rozliczenie kontraktu jako obmiarowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy § 5 istotnych postanowień umowy – stanowiących

Załącznik Nr 5 do SIWZ dokładnie precyzują sposób rozliczenia inwestycji.

Zgodnie z tymi zapisami strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe dla sieci kanalizacyjnej w wysokości zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za pomocą obmiaru wykonanych prac przy budowie sieci kanalizacyjnej.

W zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe tj. wg. cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy i faktycznie wykonanej ilości prac dla przyłączy kanalizacyjnych w wysokości zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy.

Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w kosztorysie ofertowym są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy.

Rozliczenie wykonanych robót w zakresie przyłączy kanalizacyjnych odbywać się będzie na podstawie obmiarów robót wykonanych - potwierdzonych przez inspektora nadzoru na podstawie cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna wartość przedmiotu umowy za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

Zamawiający zastrzegł sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót.

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających przy budowie przyłączy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, w przypadku braku takich cen w oparciu o normy z KNNR, ceny czynników produkcji i narzuty z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny materiałów wg faktur zakupu, lecz nie wyższe niż ceny średnie publikowane w zeszytach SEKOCENBUD, brakujące ceny sprzętu wg cennika Wykonawcy, lecz nie wyższe niż ceny średnie publikowane w zeszycie SEKOCENBUD.

Pytanie Nr 15:

Prosimy o informację czy na terenie gminy Miastków Kościelny działa już system sterowania i powiadamiania pompowni ścieków. Jeżeli tak to prosimy o podanie kto jest jego administratorem, oraz jaki jest koszt wpięcia jednej przepompowni do istniejącego systemu.

Odpowiedź:

Na terenie gminy Miastków Kościelny działa już system sterowania i powiadamiania pompowni ścieków. Administratorem sieci jest Gmina Miastków Kościelny.

Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy jaki jest koszt wpięcia jednej przepompowni do istniejącego systemu.

Pytanie Nr 16:

Przedmiar przewiduje wykonanie umocnienia skarp rowów płytami EKO, natomiast w udostępnionej dokumentacji projektowej nie przewiduje się tego typu prac. Prosimy o jednoznaczne określenie czy należy wykonać tego typu prace oraz o udostępnienie dokumentacji technicznej dotyczącej sposobu wykonania takiego umocnienia.

Odpowiedź:

Należy wykonać umocnienie skarpy rowu płytami EKO na określonych długościach.

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na całej długości kanalizacji grawitacyjnej w pasie drogi powiatowej dla zlewni P1 na długości 850 m.

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na długości 100 m kanalizacji grawitacyjnej w pasie drogi gminnej dla zlewni P1.

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na długości 200 m przebiegu kanalizacji tłocznej – od wysokości studni S11 do S16 .

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO dla zlewni OŚ wykonać na długości 150 m od studni S4 do studni S7.

Umocnienie polega na ułożeniu na skarpie rowu płyt EKO, zgodnie z załączonym rysunkiem.

Pytanie Nr 17:

Czy Zamawiający wymaga, aby inwentaryzacja powykonawcza przyłączy kanalizacyjnych była na osobnych mapach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inwestycja zgodnie z zapisami SIWZ oraz zapisami zawartymi w załączniku nr 9 do SIWZ tj. zapisami istotnych warunków umowy będzie odbierana od Wykonawcy w dwóch terminach:

Sieć kanalizacyjna w miejscowości Stary Miastków – do 31.12.2013r.

Sieć kanalizacyjna w miejscowości Oziemkówka – do 31.12.2013r.

Przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Stary Miastków – do 31.12.2014r.

Przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Stary Miastków – do 31.12.2014r.

Na zakończenie wykonania każdego etapu robót budowlanych (oddzielnie dla sieci i przyłączy) spisany zostanie protokół zatytułowany: „Końcowy protokół zakończenia zadania i oddania do eksploatacji”.

Po zakończeniu wykonania sieci kanalizacyjnej, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej
– 2 egz,

protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały,

protokół z przeprowadzonego kamerowania,

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i polskimi normami,

kosztorys powykonawczy,

wypełniony dziennik budowy.

Po zakończeniu wykonania przyłączy kanalizacyjnych i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 2 egz,
protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały,
dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora projektu,
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i polskimi normami,
podpisane oświadczenia wszystkich właścicieli działek, na których wykonywane było przyłącze kanalizacyjne o doprowadzeniu terenu do należytego stanu,
Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający potwierdza, że inwentaryzacja sieci oraz przyłączy powinna zostać wykonana przez Wykonawcę na oddzielnych mapach.

Pytanie Nr 18:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych rozprężnych z zastosowaniem stożka betonowego?

Odpowiedź:

Zwiewczenia studzienek kanalizacyjnych rozprężnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie Nr 19:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur trzonowych jedno i dwuściennych?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie Nr 20:

Ile należy przygotować kompletów dokumentacji powykonawczej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na wyznaczone odbiory końcowe należy przygotować po dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej.

Pytanie Nr 21:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej w wysokości 40% wartości kosztorysowej w roku 2013 i 30% wartości kosztorysowej za wykonane przyłącza w roku 2014. Prosimy o doprecyzowanie informacji w jaki sposób Zamawiający chce prowadzić rozliczenie tych odpowiednio 40% i 30% z Wykonawcą, gdyż podane informacje są niewystarczające do rzetelnego przygotowania

harmonogramu finansowania budowy. (np. FV częściowe, jedna FV pod koniec któregoś kwartału, inne?)

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami §6 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik Nr 9 do SIWZ

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania zadań.

Przewiduje się następujące terminy zapłaty za wykonanie poszczególnych części zadania.

Na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka:

W roku 2013: 40% wartości kosztorysowej zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej.

Do końca I kwartału 2014r.: pozostała część wynagrodzenia dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej.

Na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka:

W roku 2014: 30% wartości kosztorysowej zadania polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych.

Do końca I kwartału 2015r.: pozostała część wynagrodzenia dla zadania polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych.

Podsumowując powyższe wyjaśniam, że w przypadku wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania zadania do wysokości 40% wartości kosztorysowej zadania w roku 2013.

Jednocześnie Zamawiający nie określa ilości faktur częściowych możliwych do wystawienia przez Wykonawcę. Ilość wystawionych faktur będzie wynikać z ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę prac w terenie oraz możliwości przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów inspektorowi nadzoru, na podstawie których inspektor nadzoru potwierdzi faktyczne i prawidłowe wykonanie części zadania przez Wykonawcę.

Rozliczenie fakturą końcową za wykonanie sieci kanalizacyjnej nastąpi do końca I kwartału 2014r.

W przypadku wykonywania przyłączy Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania tej części zadania do kwoty stanowiącej 30% wartości kosztorysowej zadania w roku 2014. Pozostała część wynagrodzenia za wykonane prace budowlane zostanie zapłacona przez Zamawiającego do końca I kwartału 2015.

Jednocześnie Zamawiający nie określa ilości faktur częściowych możliwych do wystawienia przez Wykonawcę. Ilość wystawionych faktur będzie wynikać z ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę prac w terenie oraz możliwości przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów inspektorowi nadzoru, na podstawie których inspektor nadzoru potwierdzi faktyczne i prawidłowe wykonanie części zadania przez Wykonawcę.

Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca zaplanował sobie częściowe fakturowanie wykonanych prac nie częściej niż co dwa miesiące.

Pytanie Nr 22:

Zgodnie z zapisami w SIWZ udostępnione przedmiary mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do ostatecznej kalkulacji wartości oferty. W związku z czym prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poszczególnych ilości oraz wprowadzania nowych pozycji do kosztorysu ofertowego w stosunku do ilości przedmiarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie znajduje w swojej SIWZ zapisów określających, że załączone przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 11 do SIWZ mają charakter orientacyjny.

Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót stanowią szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania.

Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian przy budowie sieci kanalizacyjnej, natomiast rozliczenie obmiarowe na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zostało wprowadzone przez Zamawiającego tylko przy budowie przyłączy kanalizacyjnych w Starym Miastkowie i Oziemkówce. I taka możliwość rozliczenia tej części inwestycji związana jest z faktem wykonywania przyłączy kanalizacyjnych na posesjach prywatnych, co do których w trakcie trwania realizacji inwestycji może wystąpić brak możliwości wejścia w teren, czego Zamawiający pomimo dochowania wszelkiej staranności nie może przewidzieć w momencie podpisywania umowy z wybranym Wykonawcą.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do oferty przetargowej kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załącznika nr 11.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości dodania innych pozycji kosztorysowych.

Pytanie Nr 23:

Dotyczy § 4 pkt. 1. ppkt. 1.18.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje polisę OC na czas krótszy niż okres realizacji umowy, jeżeli Wykonawca pisemnie zobowiąże się do utrzymania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania umowy. Wykonawca posiada roczną polisę OC, której termin obowiązywania upływa w trakcie realizacji. Wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji wiąże się z dodatkowymi kosztami, które należałoby uwzględnić w cenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość przedmiotu zamówienia wykazanego w ofercie i powtórnego w umowie na cały okres obowiązywania umowy.

Pytanie Nr 24:

Ile przepompowni ścieków P1 jest do wykonania w Starym Miastkowie w przedmiarach występują w dwóch pozycjach, w ogłoszeniu jest 2 sztuki natomiast w dokumentacji technicznej jest 1 sztuka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wykonania jest jedna pompownia P1.

Faktycznie w przedmiarze opracowanym przez projektanta jest pompownia P1 określona do wyceny -dwukrotnie (w przedmiarze na kanalizację grawitacyjną i w przedmiarze na kanalizację tłoczną).

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać w przedmiarze dla kanału tłocznego pozycji 13,14,15 i 16 dotyczących pompowni. W pozycjach tych należy wpisać „0”.

Pytanie Nr 25:

Prosimy o poprawienie zakresu robót w Oziemkówce zamieszczony w ogłoszeniu, jest przepompowania P1 szt. 2 i przepompowania P2 szt. 2, jako błąd pisarski.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wykonania jest jedna pompownia P1 i jedna pompownia P2.

Pytanie Nr 26:

Czy ilość drzew do wycięcia na trasie rurociągu tłocznego jest zgodna z rzeczywistością. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzyska zgodę na wycinkę drzew. Czy Zamawiający wskaże miejsce odwozu wyciętych pni i karp, w jakiej odległości.

Odpowiedź:

Ilość drzew do wycięcia została oszacowana na podstawie wizji w terenie i map do celów projektowych z uwzględnieniem technologii robót.

Zamawiający uzyska zgodę na wycinkę drzew i wskaże miejsce odwozu wyciętych pni i karp w odległości do 5km.

Pytanie Nr 27:

Na którym odcinku występuje umocnienie rowu płytami EKO.

Odpowiedź:

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na całej długości kanalizacji grawitacyjnej w pasie drogi powiatowej dla zlewni P1 na długości 850 m.

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na długości 100 m kanalizacji grawitacyjnej w pasie drogi gminnej dla zlewni P1.

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO wykonać na długości 200 m przebiegu kanalizacji tłocznej – od wysokości studni S11 do S16.

Umocnienie skarpy rowu płytami EKO dla zlewni OŚ wykonać na długości 150 m od studni S4 do studni S7.

Pytanie Nr 28:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunku umocnienia rowu płytami EKO.

Odpowiedź:

Rów należy umocnić płytami EKO o wymiarze 40x60 cm na wysokość 100 cm od dna rowu.

Należy ułożyć dwie warstwy płyt, dolna warstwa długością 60 cm równoległe do dna rowu, górna warstwa długości 60 cm prostopadle do dna rowu.

Zgodnie z rysunkiem.

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń