

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej Nr 37 w m. Zwola Poduchowna na dł. 995 m

L. p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
PODBUDOWA						
1	D.04.03.01	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	995m x 1m x 2 = 1990m ²	1990
2	D.04.04.02	KNNR 6 0113-05	Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym gr. 5 cm	m ²	995m x 4,2m = 4179m ²	4179
NAWIERZCHNIA						
3	D.04.03.01	KSNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²	995m x 4,0m = 3980m ²	3980
4	D.05.03.05	KSNR 00-06 -0308-01-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN z wbudowaniem mechanicznym	t	3980m ² x 0,075t/m ² = 298,5t	298,5
5	D.05.03.05	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego wg PN-EN o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	995m x 4,0m = 3980m ²	3980
POBOCZA						
6	D.06.04.01	KNR 2-31 0114-07	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	995m x 0,5m x 2 = 995m ²	995

Mieczysław Kostyra
Upr.bud. nr 2947/Lb/86