KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej Nr 37 w m. Zwola Poduchowna na dł. 995 m

L. p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
			PODBUDOWA				
1	D.04.03.01	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m^2	1990		
2	D.04.04.02	KNNR 6 0113-05	Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym gr. 5 cm	m^2	4179		
		Razem podbudowa					
			NAWIERZCHNIA				
[illegible]	D.04.03.01	KSNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m^2	3980		
[illegible]	D.05.03.05	KSNR 00-06 -0308-01-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN z wbudowaniem mechanicznym	t	298,5		
5	D.05.03.05	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego wg PN-EN o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m^2	3980		
		Razem nawierzchnia					
			POBOCZA				
6	D.06.04.01	KNR 2-31 0114-07	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu10 cm	m^2	995		
		Razem pobocza					
			Razem:	X	X	X	
			Podatek VAT 23 %				
			Ogółem:				