

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Kruszówka – Wola Miastkowska na dł. 936 m

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA						
1	D.04.03.01	KNR 02-31-1004-05-00	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa)	m ²	(12m+4m)/2 x 8m + 928m x 4m	3776
2	D.04.08.05	KNR 02-31-0107-01-00	Wyrównanie podbudowy brukowej kłińcem 0-31,5 mm śr. gr. 10 cm	m ³	60 Mg : 2,2 m ³ /Mg	27,27
3	D.04.03.01	KNR 02-31-1004-07-00	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	(12m+4m)/2 x 8m + 928m x 4m	3776
4	D.05.03.05b	KNR 02-31-0108-02-00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, w-wa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m ²	(12m+4m)/2 x 8m + 928m x 4m	3776
5	D.05.03.05a	KNR 02-31-0311-05-00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, w-wa ściernalna, gr. w-wy 3 cm	m ²	(12m+4m)/2 x 8m + 928m x 4m	3776

Mieczysław Kostyra
Upr.bud.nr 2947/Lh/SS



KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Kruszówka – Wola Miastkowska na dł. 936 m

L. p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIERZCHNIA							
1	D.04.03.01	KNR 02-31-1004-05-00	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa betonowa)	m ²	3776		
2	D.04.08.05	KNR 02-31-0107-01-00	Wyrównanie podbudowy brukowcowej kliniecem 0-31,5 mm śr. gr. 10 cm	m ³	27,27		
3	D.04.03.01	KNR 02-31-1004-07-00	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	3776		
4	D.05.03.05b	KNR 02-31-0108-02-00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, w-wa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m ²	3776		
-	D.05.03.05a	KNR 02-31-0311-05-00	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm	m ²	3776		
Razem nawierzchnia							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							