

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładoczymi str.P od km 0+308 do km 0+531 223m x 1,1m x 0,4m = 98,12m <sup>3</sup> 98.12	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	98.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.120</b>
<b>2</b>		<b>POBOCZA UTWARDZONE</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm ( cięcie krawędzi jezdni) 223m x 0,1m = 22,30m <sup>2</sup> 22.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.300</b>
3 d.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm  lok.j.w. 223m x 1.1m = 245,30m <sup>2</sup> 245.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.300</b>
4 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik Inwesora) lok.j.w. 223m 223.00	m		
			m	223.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.000</b>
5 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe z oporem o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeże Inwesora) lok.j.w. 224m 224.00	m		
			m	224.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>224.000</b>
6 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm  lok. j.w. 223m x 0,8m = 178,40m <sup>2</sup> 178.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	178.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.400</b>
7 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka Inwestora) lok. j.w 223m x 0,7m = 156,10m <sup>2</sup> 156.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.100</b>